

## КОМІСІЯ

з розгляду питань щодо компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

## РІШЕННЯ

«15» вересня 2023 р.

№ 3

Про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту гр. Даценко Яні Іванівні за заявою №ЗВ-11.09.2023-45706 від 11.09.2023 року

Відповідно до абзацу сьомого пункту 8 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.№ 381, Комісія

### ВИРІШИЛА:

1. Надати громадянці Даценко Яні Іванівні згідно із заявою №ЗВ-11.09.2023-45706 від 11.09.2023 року компенсацію для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «Відновлення» у сумі 38669,83 грн. (тридцять вісім тисяч шістьсот шістьдесят дев'ять гривень вісімдесят три копійки), розрахованої відповідно до відомостей чек-листа (копія додається).

2. Члену комісії, відповідальному за розгляд заяви №ЗВ-11.09.2023-45706 від 11.09.2023 року, забезпечити невідкладно:

2.1. внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України до заяви №ЗВ-11.09.2023-45706 від 11.09.2023 року відомостей про це рішення та його скан-копії.;

2.2. передачу цього рішення до виконавчого комітету Фастівської міської ради для його затвердження.

Голова

 Олена ЗИКОВА

Секретар

 Анна ЯСІНСЬКА

 Валентина МАТВІЙЧУК

 Наталія МСХ

 Юлія ЩУР

 Тетяна ПРИХОДЬКО

 Сергій БОГАТИРЧУК

 Богдан ПАСІЧНИК

 Олександр СЛАБОШЕВСЬКИЙ

 Денис НІТУХ

“Додаток 2  
до Порядку  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 21 липня 2023 р. № 858)

**ЧЕК-ЛИСТ**  
**з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об'єкта нерухомого майна**

Критерії відповідності заяви	Результат
Типи об'єктів	квартира/ <u>будинок</u> /житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)	так/ <u>ні</u>
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа	так/ <u>ні</u> /частково
Чи наявні у об'єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об'єкта	так/ <u>ні</u>

**ПЕРЕЛІК**  
**робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта**

Перелік ремонтних робіт	Одиниця вимірювання	Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.), гривень	Обсяг робіт, який підлягає компенсації	Сума компенсації, гривень
Дах/покрівля				

1.	Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	512,18	41,9	21460,34
2.	Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)	пог. метрів	725,42		
3.	Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем	кв. метрів	2 134,19		
4.	Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25 відсотків	кв. метрів поверхонь покрівлі	2 837,58		
5.	Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон,	---	3 203,49		

	герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 відсотків				
Прорізи					
6.	Заміна пошкоджених міжкімнатних дверей	блоків	9983,26		
7.	Заміна входних дверей (на металеві)	“-	14414,89		
8.	Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)	кв. метрів	4192,67		
9.	Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огорожувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або входного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)	“-	5242,26		
10.	Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)	кв. метрів	1342,15		
11.	Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування)	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	3057,12		
Фасади					
12.	Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування)	кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)	2347,54		

13.	Відновлення пошкодженого декоративного шару камінцевої штукатурки оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача	-"-	684,8		
14.	Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача	кв. метрів	606,38		
15.	Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару	-"-	128,05		
Перекриття					
16.	Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівлях	кв. метрів	449,05		
17.	Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	-"-	2162,66		
18.	Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщ до 200 міліметрів	-"-	1018,92		
19.	Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 міліметрів або ганків та сходів (горизонтальна проекція)	-"-	1589,42		
Стіни/перегородки/стеля опорядження					
20.	Розбирання пошкоджених стін та перегородок	куб. метрів	2354,54		
21.	Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)	-"-	7783,39		

22.	Мурування внутрішніх перегородок	-"-	1281,27		
23.	Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок	-"-	77,83		
24.	Штукатурення стін та перегородок, безпішана підготовка під фарбування/шпалери	-"-	661,7		
25.	Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу	-"-	206,62	31,1	6425,88
26.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)	-"-	252,34	6,5	1640,21
27.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)	-"-	97,24		
28.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)	-"-	937,81		
29.	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу	-"-	642,6		
30.	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	-"-	545,99		
31.	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	-"-	1154,84		

32.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)	куб. метрів	294	31,1	9143,4
33.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)	-"-	103,44		
34.	Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити)	-"-	1149,86		
Підлоги					
35.	Розбирання цементних покриттів підлог	кв. метрів	92,3		
36.	Влаштування гідроізоляції	-"-	748,2		
37.	Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів	-"-	306,17		
38.	Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки	-"-	716,63		
39.	Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату	-"-	778,03		
40.	Відновлення пошкодженої підлоги з паркету	-"-	1938,16		
41.	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної	-"-	217,06		
42.	Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму	-"-	367,91		

43.	Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)	пог. метрів	220,25		
44.	Відновлення дощатих підлог	кв. метрів	1191,18		
45.	Фарбування дощатих підлог	-"-	161,22		
Внутрішні інженерні системи					
46.	Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:	одне місце			
	1) водопроводу - підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні	-"-	3693,43		
	2) каналізації - відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири	-"-	-"-		
	3) опалення - відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати	-"-	-"-		
	4) газопостачання - відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщення	-"-	-"-		
	5) електропостачання - перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої	-"-	-"-		



	кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів				
47.	Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачком	штук	3930,43		
48.	Заміна умивальника разом із змішувачем	-"-	5738,7		
49.	Заміна умивальника без змішувача	-"-	4636,69		
50.	Заміна ванн купальних	-"-	6659,54		
51.	Заміна піддона душового	-"-	5339		
52.	Заміна змішувачів з душем	-"-	2390,76		
53.	Заміна мийок кухонних	-"-	2718,96		
54.	Заміна змішувачів кухонних	штук	1799,34		
55.	Заміна бойлерів	-"-	7666,56		
56.	Заміна колонки газової	-"-	8117,71		
57.	Заміна двоконтурного котла	-"-	44321,5		
58.	Ревізія і прочистка вентиляційних та димокідних каналів	пог. метрів	26		
59.	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкриття кришок ревізій, очищення сталевим щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої,	-"-	77		

	промивання трубопроводу через санітарні прилади, закриття кришок ревізій з установленням прокладок)				
Фундаменти, цоколі, вимощення					
60.	Відновлення захисного шару фундаментів (добробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщ 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуванням	кв. метрів пошкодженої поверхні	3368		
61.	Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)	кв. метрів	557		
62.	Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)	пог. метрів горизонтальної проекції цоколю	2714		
63.	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в'язучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметрів, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)	кв. метрів	1108		

64.	Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)	-	756		
Антисептичні заходи					
65.	Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщень	кв. метрів	49		

*Всього: 38669,83 грн*

\*За умови відсутності заборони скління балконів/лоджій (зокрема рішення співвласників щодо спільного використання майна) з метою збереження їх оригінального стилю та обмеження щодо скління балконів будинків, які занесені до Державного реєстру пам'яток України.

Член комісії

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*Змова Олег Богданович.*  
(прізвище, власне ім'я, по батькові)  
Янінська Анна Олександрівна  
Мех Тамарія Анатоліївна  
Богачук Серій Миколайович  
Арихадва Тетяна Миколаївна  
Слабошвейко Олександр Миколайович  
Матвійчук В. А.  
Нічун Генріє Кристіанівна

*[Large handwritten signature]*

~~Лист~~  
~~Лист~~  
~~Лист~~

Шур Ріля Ричтурівна  
Павічник Богдан Олександрович

Власник Вел Рацко Ана Іванівна

